

BEAUMERIE SAINT MARTIN - Salle polyvalente**9**

VOIRIES - RESEAUX DIVERS

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Chapitre	Désignation	Quantité	Unités	P.U. H.T.	Prix H.T.
1.	VOIRIES - RESEAUX DIVERS				
1.3.	DESCRIPTION DES TRAVAUX				
1.3.1.	Installations de chantier				
	- Installations de chantier spécifiques au présent lot		ENS		
S/T Installations de chantier :					
1.3.2.	Travaux préparatoires				
	- Contact avec Concessionnaires et Services Techniques de la commune		ENS		
	- Procédures de DICT		ENS		
	- Plans d'exécution des ouvrages et dossier technique		ENS		
	- Reconnaissance des existants		ENS		
	- Démolition de la fosse de la zone "Déchets verts"		ENS		
	- Dépose et évacuation de la fosse enterrée compris regards et accessoires		ENS		
	- Démolition de la chaussée		M2		
	- Dépose et évacuation d'ouvrages dans l'emprise des travaux		ENS		
	- Suppression des plantations dans l'emprise de la zone d'intervention		ENS		
S/T Travaux préparatoires :					
1.3.3.	Terrassements généraux				
	- Décapage de la terre végétale compris mise en dépôt pour réemploi		M2		
	- Evacuation du surplus de terre végétale		M3		
	- Déblais en pleine masse sous bâtiment		M3		
	- Déblais en pleine masse sous piétonniers		M3		
	- Evacuation des terres de déblais		M3		
S/T Terrassements généraux :					
1.3.4.	Plateforme de chantier				
	- Compactage du fond de forme		M2		
	- Géotextile		M2		
	- Plateforme de 30cm d'épaisseur		M2		
	- Aménagement d'une rampe d'accès		U		
	- Purge ultérieure de la rampe d'accès		ENS		
S/T Tranchées techniques :					
1.3.5.	Tranchées techniques				
	Tranchées pour réseaux d'adduction et réseau de défense incendie				
	- Décapage et mise en dépôt de la terre végétale pour réemploi		M2		
	- Terrassements en tranchées		M3		
	- Lit de pose en sable		M3		
	- Enrobage en sable		M3		
	- Remblais en matériaux issus des fouilles		M3		
	- Remblais en matériaux d'apport		M3		
	- Evacuation des terres excédentaires		M3		
	- Réfection de revêtement de sol en enduit monocouche		M2		
	Tranchées pour réseaux d'évacuation				
	- Décapage et mise en dépôt de la terre végétale pour réemploi		M2		
	- Terrassements en tranchées		M3		
	- Lit de pose en sable		M3		
	- Enrobage en sable		M3		
	- Remblais en matériaux issus des fouilles		M3		
	- Remblais en matériaux d'apport		M3		

BEAUMERIE SAINT MARTIN - Salle polyvalente**9**

VOIRIES - RESEAUX DIVERS

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

- Evacuation des terres excédentaires		M3		
---------------------------------------	--	----	--	--

S/T Tranchées techniques :

1.3.6. Réseaux d'adduction				
Réseau d'adduction en eau				
- Ouverture et fermeture de tranchées compris sablage (PM : repris en 1.3.5)		ML		P-M
- Polyéthylène d'adduction		ML		HORS LOT
- Grillage avertisseur		ML		
Réseau d'adduction en gaz				
- Ouverture et fermeture de tranchées compris sablage (PM : repris en 1.3.5)		ML		P-M
- Polyéthylène d'adduction		ML		HORS LOT
- Grillage avertisseur		ML		
- Evacuation des terres de terrassements		M3		
Réseaux électriques				
- Ouverture et fermeture de tranchées compris sablage (PM : repris en 1.3.5)		ML		P-M
- Fosse ERDF compris remplissage par sable argileux		U		
- Chambres de tirage intermédiaire		U		
- Fosse de pénétration standard		U		
- Fourreaux Ø160		ML		
- Fourreaux Ø63		ML		
- Câble de terre en cuivre nu 1x25mm ²		ML		
- Grillage avertisseur		ML		
Réseau téléphonique				
- Ouverture et fermeture de tranchées compris sablage (PM : repris en 1.3.5)		ML		P-M
- Chambre en pied de poteau		U		
- Chambres de tirage intermédiaire		U		
- Chambre au droit de la pénétration		U		
- Fourreaux Ø42/45		ML		
- Grillage avertisseur		ML		

S/T Réseaux d'adduction :

1.3.7. Réseau de défense incendie				
- Ouverture et fermeture de tranchées compris sablage (PM : repris en 1.3.5)		ML		P-M
- Piquage sur réseau AEP existant		U		
- Réseaux d'adduction AEP vers poteaux		ML		
- Grillage avertisseur		ML		
- Poteaux incendie équipés compris fondations		U		
- Essai pression - Désinfection - Rinçage		ENS		
- Analyse de potabilité		ENS		

S/T Réseau de défense incendie :

1.3.8. Assainissement EU-EV				
Réseau d'adduction en eau				
- Ouverture et fermeture de tranchées compris sablage (PM : repris en 1.3.5)		ML		P-M
Ouvrages d'assainissement				
- Regards au droit des sorties du bâtiment		U		
- Canalisations EU-EV en PVC (tous diamètres confondus)		ML		
- Regards intermédiaires		U		
Prétraitement des eaux de cuisine				
- Terrassements en pleine masse		M3		
- Evacuation des terres		M3		
- Lit de pose en sable		M3		
- Débourbeur séparateur à graisses suivant CCTP		ENS		
- Remblais périphériques		M3		
- Regards intermédiaires		U		
- Raccordements hydrauliques		ML		
- Raccordements électriques		ML		

BEAUMERIE SAINT MARTIN - Salle polyvalente**9**

VOIRIES - RESEAUX DIVERS

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Filière d'assainissement EU-EV				
- Terrassements en pleine masse		M3		
- Evacuation des terres		M3		
- Lit de pose en sable		M3		
- Fosse toute eaux de 4500 litres compris équipements suivant CCTP		U		
- Préfiltre-décofiltre de 4500 litres compris équipements suivant CCTP		U		
- Poste de relevage EU-EV compris équipements suivant CCTP		U		
- Tertre d'infiltration suivant CCTP		ENS		
- Remblais périphériques		M3		
- Regards intermédiaires		U		
- Raccordements hydrauliques		ML		
- Raccordements électriques		ML		
Réception technique des ouvrages				
- Inspection télévisée des canalisations		ML		
- Essais de compactage		U		
- Test d'étanchéité		ENS		

S/T Assainissement EU-EV :

1.3.9. Assainissement EP				
Réseau d'adduction en eau				
- Ouverture et fermeture de tranchées compris sablage (PM : repris en 1.3.5)		ML		P-M
Ouvrages d'assainissement				
- Regards en pied des DEP		U		
- Canalisations EP en PVC (tous diamètres confondus)		ML		
- Regards intermédiaires		U		
Réception technique des ouvrages				
- Inspection télévisée des canalisations		ML		
- Essais de compactage		U		
Rejet au milieu naturel				
- Mise en œuvre d'un clapet anti-retour		U		

S/T Assainissement EP :

1.3.10. Revêtements de sol				
Mise à niveau de la voirie existante				
- Grattage léger de la couche de forme compris évacuation		M2		
- Reprofilage en matériaux d'apport		M2		
- Couche de cure en enduit d'accrochage		M2		
- Emulsion gravillonnée		M2		
Trottoirs en enrobé				
- Déblais pour trottoirs neufs repris avec terrassements généraux		M2		P-M
- Découpe de revêtement de sol sur accès à reprendre		ML		
- Dépose et évacuation de revêtement de sol sur accès à reprendre		M2		
- Déblais en pleine masse au droit de l'accès à reprendre		M3		
- Evacuation des terres		M3		
- Compactage du fond de forme		M2		
- Géotextile		M2		
- Couche de fondations		M2		
- Couche de base		M2		
- Couche de finition en enrobés calcaire 0/4 sur 3cm d'épaisseur		M2		
Bordures et caniveaux				
- Bordures de type P1		ML		
- Adoucis dans la borduration existante		ML		
Bande de guidage P.M.R.				
- Repères visuels et podotactiles suivant CCTP		ML		

S/T Revêtements de sol :

BEAUMERIE SAINT MARTIN - Salle polyvalente

9

VOIRIES - RESEAUX DIVERS

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

1.3.11. Clôtures - Portillon			
- Clôtures en panneaux rigides de 1.80m de hauteur		ML	
- Portillon battant 1 vantail		U	

S/T Clôtures - Portillon :

1.3.12. Dossier des ouvrages exécutés			
- Constitution des DOE		ENS	

S/T Dossier des ouvrages exécutés :

N°	Désignation			Prix H.T.
----	-------------	--	--	-----------

1.	VOIRIES - RESEAUX DIVERS			
1.3.	DESCRIPTION DES TRAVAUX			
1.3.1.	Installations de chantier		
1.3.2.	Travaux préparatoires		
1.3.3.	Terrassements généraux		
1.3.4.	Plateforme de chantier		
1.3.5.	Tranchées techniques		
1.3.6.	Réseaux d'adduction		
1.3.7.	Réseau de défense incendie		
1.3.8.	Assainissement EU-EV		
1.3.9.	Assainissement EP		
1.3.10.	Revêtements de sol		
1.3.11.	Clôtures - Portillon		
1.3.12.	Dossier des ouvrages exécutés		

TOTAL LOT 9 - VOIRIES - RESEAUX DIVERS

Montant H.T. :

NOTA :

L'entreprise soussignée certifie :
 a) que le montant indiqué ci-dessus tient compte de toutes les prestations indiquées sur les C.C.A.P., C.C.T.P. et plans annexés
 b) que les postes et quantités éventuels manquants ont été complétés
 c) avoir pris connaissance que, conformément aux termes du C.C.A.P., le présent bordereau ne possède pas de caractère contractuel équivalent à l'acte d'engagement
 Ce bordereau est essentiellement destiné à établir l'évaluation des modifications de prestations ultérieures éventuelles

VISA ET CACHET DE L'ENTREPRISE :